

IZS-ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'ABRUZZO E DEL MOLISE "G.CAPORALE"

VIA CAMPO BOARIO
64100 - TERAMO

NUOVO REPARTO PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO
VACCINI E DIAGNOSTICI BATTERICI
(AREA EX MATTATOIO)

STRUTTURE

ANALISI DEI NUOVI PREZZI

VOL. STRU-ANP.01

01	GIU 2014	S.M.	S.M.	S.M.
Rev. n.	Data	Redatto Progettista	Controllato Resp. Tecnico	Approvato Resp. Commessa

ANALISI NUOVI PREZZI				NP001	
Descrizione lavorazione					
INTERVENTI PER ALLOGGIAMENTO, SISTEMAZIONE, FISSAGGIO della carpenteria metallica alla muratura esistente nella zona di solaio oggetto di intervento locale					
Analisi del prezzo					
art.	descrizione	u.m.	quantità	prezzo unitario	prezzo totale
A	Mano d'opera				
	Operaio	ora	64,00	16,00	1024,00
	Costo non comprensivo delle spese generali ed utili dell'impresa				
B	Materiali				
	Piastrame, bulloneria, leganti, materiale di fissaggio alle opere murarie	a corpo	1,00	1250,00	1 250,00
	accessori vari/oneri smaltimento parti murarie	a corpo	1,00	102,80	102,80
C	Noleggi				
					150,00
D	Trasporti				
	trasporto	a corpo	1,00	50,00	50,00
	Totale 1				2 576,80
E	Sicurezza				190,00
	Totale 2				2 766,80
F	Spese generali	%	15,00		415,02
	Totale 3				3 181,82
G	Utile	%	10,00		318,18
PREZZO TOTALE				Euro/corpo	3 500,00

Il progettista